



ITK ATLAS FASE II

Preventivi 2022 sezione di Lecce

5-Luglio-2021

Gabriele Chiodini

ATLAS ITK Institute Rappresentative

On behalf of ATLAS ITK Lecce group

R. Assiro, G. Chiodini, M.R. Coluccia, P. Creti, A. Innocente, A. Miccoli.

INFN Lecce


A. Palazzo, C. Pinto, E.J. Schioppa, S. Spagnolo

INFN Lecce and Università del Salento

INTRODUZIONE A ITK

ATLAS FASE 2 (2027) avrà un **intero tracker al Silicio** denominato ITK fatto di **Strip** e **Pixel** (installazione 2026)

ITK Pixel Layout



Current pixel system
~92M pixels
~2000 modules
~1.9m² active area

ITk Pixel System
~1.4G pixels
~9,400 modules
~13m² active area

ATLAS Italia dovrà costruire uno dei due **Outer Endcap** di pixel ibridi di Silicio (UK dovrà costruire l'altro)

Costruzione Pixel EndCap in ITALIA

Lecce costruirà e certificherà tra il 2023 e il 2024 metà degli half-ring (28 + spares) necessari a costruire l'endcap italiano: 28 half-ring + spare per un totale di 586 moduli + spares (quad-modules).


Working groups:

- A) Test di ricezione dei moduli
- B) QC degli half-ring
- C) Costruzione half-ring (Loading)
- D) QC glue on silicon after irradiation
- E) Half-ring handling frame
- F) Half-ring storage box
- G) Integrazione half-ring in half-shell
- H) FOS (E.J.Schioppa)


DAQ+DCS

COSTRUZIONE


MECCANICA




Quad-module



Half-ring



End-cap





ITK

ITK and Higgs pair production

ALTARELLI, LP09

The main problems of the SM show up in the Higgs sector

$$V_{Higgs} = V_0 - \mu^2 \phi^\dagger \phi + \lambda (\phi^\dagger \phi)^2 + [\bar{\psi}_L Y_{ij} \psi_R \phi + h.c.]$$



ATLAS b-tagging performance

HH reach of ATLAS at HL-LHC

SOME HIGHLIGHTS ABOUT ITK

Verso la produzione

Preliminary
Design
Review


Final
Design
Review

Production
Readiness
Review

Item	2020						2021						2022						2023		
Last updated 3/2/21	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M
Planar sensor 100																					
Planar sensor 150																					
3D sensor																					
FE ASIC																					
Planar module																					
3D module																					
Planar hybridization																					
3D hybridization																					
On local supports services																					
On detector services																					
Off detector services																					
MOPS ASIC																					
Bare local supports																					
Loaded local supports																					
Global mechanics																					
Power supplies																					
GBCR ASIC																					


ITK schedule issue

Technical Coord schedule (Feb 2020) has ITk needed for installation in early October 2026 but ITk Ready date is early May 2027 (-7months).





SI HYBRID PIXEL

3D: $1.3 \times 10^{16} n_{eq}/cm^2$ for 2000 fb⁻¹



Spessore: 150 μm + 100 μm support wafer
Area: 2 cm x 2cm = 1 readout chip RD53


Planari tradizionali Planari sottili: $4.5 \times 10^{15} n_{eq}/cm^2$ for 2000 fb⁻¹



Thin: 100 μm layer1
Thick 150 μm layer 2-4

Power connector

Data connector



Quad-module:

Area: 4 cm x 4cm = 4 readout chip RD53


HALF RING CHANNEL COUNTS

Outer Endcap


LLS type	modules	SP chains	HV channels	MOPS chips	Tiloc NTCs	electrical data uplink	electrical command downlinks	opto boards	power [W]
L2 R1-5	16	2	4	2	2	32	16	2	163
L2 R6-11	16	2	4	2	2	64	16	4	163
L3 R1-8	22	2	4	2	2	44	22	4	224
L4 R1-7	26	2	4	2	2	26	26	4	265
L4 R8-9	26	2	4	2	2	52	26	4	265

Serial Powering / side

Electrical → optical signals → Felix




OPTO BOARD



*courtesy of Ettore et al.

ITK LECCE ACTIVITY

ATLAS ITK INFRASTRUCTURE



Missing:

- MARTA: CO2 biphasic cooling system
- Dry air cabinet
- ...



Passata qualificazione fase 1 come sito di ricezione e test dei quad-modules

- DAQ: Felix Linux Server + YARR Software + YARR Firmware + Pileup Board (Bologna, equivalent to YARR board)+Ohio Card.
- DCS: Wincc software + glib opcserver (instrumentation) + elmb opcserver (enviromental sensors)
- DRY AIR: compressor/dryer + MKS + Flux controllers
- VACUUM
- WATER + PELTIER COOLING
- DATABASES: Local database (MONGO) and DCS database (INFLUX)


R. Assiro, G. Chiodini, M.R. Coluccia, M. Corradi, P. Creti, A. Innocente, A. Miccoli, A. Palazzo, C. Pinto, E. J. Schioppa, S. Spagnolo


MISSING: 1)INTERLOCK 2) FINAL GUI

Foam box and service layout sketch



Certificazione di qualità half-ring

- Sistema di raffreddamento bifase a CO₂ MARTA (300 W) acquistato ed in attesa di essere prodotto e consegnato dalla ditta polacca.
 - DAQ HARDWARE: FELIX Phase I + VLDB++ BOB Board
NOT FINAL: replaced by OPTOBOARD when ready
 - DAQ SOFTWARE: ITK DAQ Software
(under development by **A. Palazzo and E.J. Schioppa with CERN team**)
+ ITK FELIX Phase I Firmware (under debugging)
- 
- A photograph of the FELIX Phase I DAQ hardware. The image shows a rack-mounted system with a metal front panel and internal components. The text "Felix phase I" is overlaid on the image. A red arrow points from the text "FELIX Phase I" in the list to the image.



Felix + quad-module emulator in ITK-DAQ SW


```
File Edit View Search Terminal Help
[ltkptlx@flx03 itk-felix-sw]$
[ltkptlx@flx03 itk-felix-sw]$
[ltkptlx@flx03 itk-felix-sw]$
[ltkptlx@flx03 itk-felix-sw]$
[ltkptlx@flx03 itk-felix-sw]$
[ltkptlx@flx03 itk-felix-sw]$
[ltkptlx@flx03 itk-felix-sw]$
#####
# Welcome to felix_emulator_rd53a #
#####
Felix emulator: Create a publish socket in port: 12360
Felix emulator: Create a receiver socket in port: 12350
Felix emulator: Create the context for netio
Felix emulator: Loop
Felix emulator: Subscription from endpoint 127.0.0.1:34680 for elink
Felix emulator: Send data size 36896
Felix emulator: Send data size 64568
Felix emulator: Send data size 55344
Felix emulator: Send data size 64568
Felix emulator: Send data size 64568
Felix emulator: Send data size 55344
Felix emulator: Send data size 64568
Felix emulator: Send data size 55344
Felix emulator: Send data size 64568
Felix emulator: Send data size 55344
Felix emulator: Send data size 64568
Felix emulator: Send data size 55344
Felix emulator: Send data size 64568
Felix emulator: Send data size 55344
Felix emulator: Send data size 64568
Felix emulator: Send data size 55344
Felix emulator: Send data size 64568
Felix emulator: Send data size 55344
Felix emulator: Send data size 64568
Felix emulator: Send data size 55344
Felix emulator: Send data size 64568
Felix emulator: Send data size 55344
Felix emulator: Send data size 64568
```

Running equivalent

The emulator:

- *Receives and applies the configuration/mask*
- *Produces/sends data each time it receives a trigger*

- *Receives and applies the configuration/mask*
- *Produces/sends data each time it receives a trigger*




A. Palazzo ATLAS qualification task




DEVELOPMENT OF DAQ TO DCS COMMUNICATION
IN THE ATLAS INNER TRACKER

Alessandra Palazzo
on behalf of the ATLAS ITk Collaboration




Development of ATLAS ITk DDC:
Communication framework between
DAQ and DCS



Lo stesso DDC verrà implementato anche
nel sistema locale di certificazione di
qualità degli half-ring.

Gantry in clean room (Feb 23, 2021)



- Gantry installed in clean room in Feb 23, 2021 (few days later also in Genova).
- Stress test failed after few weeks and I decide to send back Gantry to Germany.
- Lecce Gantry back from Germany last Friday.

Realizzati diverse tool di pick-up e metrologia mediate stamp 3D (**R. Assiro**)

Gantry commissioning (at least 4 months delay)

- **Gantry installed in clean room in Feb 23, 2021 (few days later also in Genova).**
- Calibration verification performed with microscope and z-profilometer.
- Stress test performed after few weeks in Lecce showed X-axis encoder errors. The same problem observed in Genova.
- PI could not understand the problems.
- **After few weeks I decide to send back Gantry to Germany. Impossible for Genova.**
- In the meantime the PI expert in Germany had a heart attach which delayed the debugging.
- PI experts in Germany found the problem on Lecce Gantry (weak encoder cables).
- One month to have the new encoder cables for Lecce and Genova.
- Lecce Gantry refurbished in Germany and Genova Gantry in situ from PI Italy expert.
- Full qualification in Germany and Genova took several weeks.
- **Lecce Gantry back from Germany last Friday.**


QC glue on Silicon after irradiation

Chiodini,
M.R. Coluccia

DBC: Double Beam Cantilever

DLJ: Double Lap Joint

5 samples
X
4 glues
X
4 doses




Spedite a Berkeley circa 320+spare silicon tiles 2 cm x 2 cm x 650 um e 160 + spare silicon tiles 2 cm x 13 cm x 650 um per realizzare 80 sandwich Si/colla/Si lunghi e 160 sandwich Si/colla/Si corti.

Identiche strutture saranno fatte rimpiazzando Silicio con Carbon Fiber per qualificare Glue on Carbon Fiber

Thanks to Prof.ssa Rinaldi and Prof. Maruccio to provide us the silicon clever machine.
Thanks to Dott. A. Della Torre to teach us how to use it.

Half ring handling frame

Il Gruppo ITK di Lecce è responsabile Italiano della realizzazione degli handling frame



A. Miccoli

Three inner handling frame realised in Lecce and sent to Genova and RAL for loading site qualification.

There are $56 \times 2 + 10\% \text{ spare} = 124$ handling frame


ITK Lecce would like to realise a large part of them: impact on mechanics and workshop numerical control machines.

Storage box for half-ring

Il Gruppo ITK di Lecce è responsabile della realizzazione della box di storage per tutu ITK.

We propose to use the storage box for testing, transport and integration.

Top cover ESD box
Top foam
Bosh frame
Top cover ESD acrylic
Gasket



Outlets:
-dry air
-CO2

Gasket
Bosh frame
Bottom cover ESD acrylic
Bottom foam
Bottom cover ESD box

Inlets:
-dry air
-CO2



**R. Assiro, G.
Chiodini, M.R.
Coluccia, P. Creti,
A. Innocente,
A. Miccoli, C. Pinto**




Ready full
demonstrator with
T/RH/3g usb
dataloggers to be sent
to Manchester

There are $56 \times 2 + 10\% \text{ spare} = 124$ storage box


ITK Lecce would like to realise a large part of them: impact on mechanics but not need workshop numerical control machines.

Half-ring integration in half-shell

Il Gruppo ITK di Lecce è responsabile della realizzazione del tool di integration degli half-ring negli half-shell che avverrà a Frascati.



- From two linear lateral guides to one linear lateral guide.
- From crane to single arm
- From z motion to additional x and theta motion
- Basket for storage box



Fibre Optics Sensors (FOS)

Enrico Junior Schioppa è parte del gruppo CERN FOS che sviluppa sensori di umidità ultrasensibili alle radiazioni per experiment a HL-LHC.

FOS = reticolo ottico fabbricato in una fibra ottica con tecniche di laser writing

Bare: sensibili a T e Strain. Coated sensibili a RH.


FBG = Fibre Bragg Grating = grating period submicron (10% accuracy)

LPG = Long Period Grating = grating period from 100 μm to 1 mm (1% accuracy).



Hyperion interrogator from MicronOptics:

- 4 channels readout
- 1pm sensitivity
- Ethernet comm.
- C++ API



- FOS installate in ATLAS ID
- Presa Dati da Novembre 2020
- Integrazione in DCS ATLAS con opcserver e Final State Machine (FSM)
- 30 pagine di NIM sottomesso a Marzo.

Demonstrated the feasibility of sensors multiplexing using an external opto-mechanical unit.

ANAGRAFICA ATLAS ITK LECCE 2022

Attuale

SEZIONE	NOME COGNOME	TIPO	CONTRATTO	QUALIFICA	RICERCATORI	TECNOLOGI	TOT. PERS.	FTE	FTE / PERS.		
LE	Chiodini Gabriele				x			70			
	Coluccia Maria Rita					x		20			
	Creti Pietro					x		40			
	Palazzo Alessandra				x			50			
	Schioppa Enrico Junior				x			50			
	Spagnolo Stefania				x			60 → 70			
LE					2.3 fte	4 pers.	0.6 fte	2 pers.	6	2.9	0.483

Proposta 2022: **3 FTE** in Anagrafica (solo RIC e TECN.)

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOT	Task
LE												
Gabriele Chiodini	RI-INFN	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	8.0	2.1.5
Stefania Spagnolo	PA	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	8.0	2.1.5
Pietro Creti	Te.go ele. INFN	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.2	2.1.5
Roberto Assiro	Tec ele. INFN	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.3	2.1.5
Alessandro Miccoli	Tec mec. INFN	0.1	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	3.9	2.1.5
Giuseppe Fiore	Tec mec. INFN	0.1	0.2	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.1.5
Angelo Innocente	Tec mec. INFN	0.1	0.2	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.1.5
DOE (nuova richiesta a carico INFN)	Ing mec.	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.7	2.1.5
DOE (nuova richiesta a carico INFN)	Pos Doc.	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.8	2.1.5
											36.0	

In linea con il Piano presentato ai REFEREE nel 2018

ASSEGNO DI RICERCA ATLAS ITK LECCE

Link: <https://www1.unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/65665820>

Titolo: “Costruzione e certificazione dei rivelatori a pixel per l’upgrade di ATLAS per il run di alta luminosita’ di LHC”

Responsabile Scientifico: Prof.ssa Stefania Spagnolo

Scadenza: 19-07-2021

RICHIESTE 2022: INFRA e PRE-PROTO

- INFRASTRUTTURA 11000 euro
 - Microscopio per visual inspection quad-module. Richiesto dal QC di ricezione moduli pixel e di certificazione half-ring
4500 euro
 - Machine Calibration Plate - 60 cm x 70 cm. Necessario per cross-check/calibrazione periodica Gantry.
5500 euro
 - Ricondizionamento flussimetri da SF6 a Aria Secca.
1000 euro
- PRE-PROTOTIPO 5500 euro
 - Componentistica per finalizzazione prototipo struttura di integrazione Half-Ring su Half-Shell (responsabilità di Lecce)
2000 euro
 - Materiale per camera pulita: copri piedi ESD, guanti ESD copritesta ESD, grembiuli ESD, contenitori ESD
1000 euro
 - Manutenzione annuale camera pulita classe 10000
2500 euro

NB: anticipabili al 2021

RICHIESTE 2022: CORE

- CORE 14500 euro
 - 240 quad-moduli dummy di Silicio 4.1 cm x 4.2cm tagliati da FBK (per LE e GE). 3500 euro
 - Versione finale head Gantry. 2000 euro
 - Componentistica per installazione sistema di Cooling a CO2 MARTA. 1000 euro
 - Gas CO2 per sistema di Cooling a CO2 MARTA. 1000 euro
 - Mescolatore planetario e di degasing della colla. 5000 euro
 - Trasporti 2000.euro